Pizzaofen Einkaufsliste

Variante B · Kuppel Ø 90 cm · Dienstag 13.10.2026 · Preise inkl. MWST, Stand 13.10.2026 (Markt kann abweichen)

TOTAL	RESERVE BIS 2000	GEWICHT
CHF 1'922.65	**CHF 77.35**	**5.33 t**

Max. 900 kg pro Fahrt. Kies und Steine sehen nach wenig aus, sind aber sehr schwer. Schweres an die Trennwand bzw. über die Hinterachse, flach laden, gurten.

Vor dem Losfahren

- [ ] Hornbach anrufen: Schalungssteine einzeln? Kaminrohr an Lager?
- [ ] OBI online reservieren (Reservieren & Abholen, ca. 4 h) + Mietgeräte erfragen
- [ ] Kieswerk anrufen: Selbstverlad in Säcke ok? 60.–/m³?
- [ ] Fahrzeugausweis: Gesamtgewicht – Leergewicht = Nutzlast notieren
- [ ] Mitnehmen: 4 Spanngurte, Antirutschmatte, 2 Schaufeln, 40 PP-Säcke/Kübel, Malervlies
- [ ] ID/Karte für Mietkautionen (CHF 450)
- [ ] Bauverwaltung Würenlos 056 436 87 50 (Di 14:00–16:00)

Fahrt 1 · HORNBACH Affoltern a. A.

CHF 377.45

heute ca. 12:30–14:45

883 kg

Obfelderstrasse 37, 8910 Affoltern am Albis 26.6 km · ca. 25–30 min

Offen: Di 07:00–19:00 (Verzeichnis, prüfen) Tel. 044 204 40 00

883 / 900 kg Planungsgrenze

	ARTIKEL · GEWICHT	MENGE	CHF
☐	**Betonschalungsstein grau 50x24x25 cm, Vollstein** Art. 5242971 · 540 kg · Preis laut hornbach.ch; Gewicht ANNAHME (27 kg wie OBI Kann 24 cm)	20 Stk	98.00
☐	**Betonschalungsstein Endstein grau 50x24x25 cm** Art. 10080612 · 162 kg · Preis laut hornbach.ch; Gewicht ANNAHME	6 Stk	32.40
☐	**Zement CEM II/B-M (V-LL) 42.5 N, 25 kg** Art. 12415537 · 125 kg	5 Sack	25.75
☐	**CATNIC Baustahlmatte Q188A 2300 × 1500 × 6 mm** Art. 5498829 · 21 kg	2 Stk	65.00
☐	**HORNBACH Schamottemörtel 7 kg** Art. 5167054 · 28 kg	4 Eimer	46.00
☐	**Ofenrohr Ø150 mm Edelstahl, einwandig 0.6 mm, 1 m** Art. 5860137 · 2 kg	1 Stk	80.40
☐	**Drahtgeflecht Sechseck 25 mm, 100 cm × 10 m, verzinkt silber** Art. 6482865 · 5 kg · Preis laut hornbach.ch (Seitenstand 05.08.2026); Gewicht ANNAHME	1 Rolle	29.90

Fahrt K1 · Kieswerk Tägerhard

CHF 33.60

heute ca. 15:00–16:30

896 kg

Tägerhardstrasse 151, 5430 Wettingen 2.8 km · ca. 5 min Offen: 07:00–12:00 · 13:00–16:45

Tel. 056 426 70 45

896 / 900 kg Planungsgrenze

	ARTIKEL · GEWICHT	MENGE	CHF
☐	**Kiesgemisch UG22 0/31.5 (Kieskoffer)** Art. 60201 · 896 kg · selbst in Säcke/Kübel, Privatpreis 60.–/m³ bestätigen	0.56 m³	33.60

Fahrt 2 · OBI Volketswil

CHF 1'419.20

heute ca. 17:00–19:15

893 kg

Industriestrasse 20, 8604 Volketswil 31.8 km · ca. 30–35 min Offen: Di 08:00–20:00

Tel. 058 329 12 00

893 / 900 kg Planungsgrenze

	ARTIKEL · GEWICHT	MENGE	CHF
☐	**Schamottestein 64 × 124 × 250 mm (NF2)** Art. 5390067 · 234 kg	62 Stk	527.00
☐	**Schamottestein 40 × 200 × 500 mm** Art. 5390026 · 111 kg	15 Stk	284.25
☐	**Pflanzen-Perlit 100 l, Körnung bis 10 mm** Art. 3798733 · 38 kg	4 Sack	119.80
☐	**Zement CEM I 42.5 N, 25 kg** Art. 4793972 · 300 kg	12 Sack	66.00
☐	**OSB-3 Verlegeplatte N+F 250 × 62.5 cm, 18 mm** Art. 6464333 · 34 kg	2 Stk	34.00
☐	**Schalbrett sägerau Fichte/Tanne 23 × 150 mm, 3 m** Art. 2473270 · 14 kg · im Markt halbieren lassen (1.5 m)	3 Stk	35.85
☐	**Brett sägerau Fichte/Tanne 23 × 100 mm, 2 m** Art. 4895694 · 8 kg	4 Stk	19.80
☐	**Glattblech Stahl 500 × 1000 × 0.75 mm** Art. 4983821 · 3 kg	1 Stk	23.50
☐	**Kleinmaterial: Bindedraht, Schrauben, Holzgriff, Ofenlack, Abstandhalter, Zeitungen** 8 kg · Preis unbestätigt – ANNAHME	1 Pausch.	40.00
☐	**Abdeckplane ca. 4 × 5 m (Regen-/Frostschutz)** 3 kg · Preis unbestätigt – ANNAHME	1 Stk	20.00
☐	**Diamanttrennscheibe 125 mm für Stein (eigener Winkelschleifer)** 0 kg · Preis unbestätigt – ANNAHME	1 Stk	25.00
☐	**Betonmischer** Miete · 65 kg · Wochentarif, Kaution CHF 200	1 Woche	147.00
☐	**Rüttelplatte Benzin 11 kN** Miete · 75 kg · Tagestarif, Kaution CHF 250	1 Tag	77.00

Fahrt K2 · Kieswerk Tägerhard

CHF 31.20

Mi 14.10., 07:00

898 kg

Tägerhardstrasse 151, 5430 Wettingen 2.8 km Offen: 07:00–12:00 · 13:00–16:45 Tel. 056 426 70 45

898 / 900 kg Planungsgrenze

ARTIKEL · GEWICHT	MENGE	CHF
☐ Kiesgemisch UG22 0/31.5 (Rest) Art. 60201 · 304 kg · selbst in Säcke/Kübel, Privatpreis 60.–/m³ bestätigen	0.19 m³	11.40
☐ Betonkies gewaschen 0/16 Art. 20001 · 594 kg · selbst in Säcke/Kübel, Privatpreis 60.–/m³ bestätigen	0.33 m³	19.80

Fahrt K3 · Kieswerk Tägerhard

CHF 30.00

Mi/Do

900 kg

Tägerhardstrasse 151, 5430 Wettingen 2.8 km Offen: 07:00–12:00 · 13:00–16:45 Tel. 056 426 70 45

900 / 900 kg Planungsgrenze

ARTIKEL · GEWICHT	MENGE	CHF
☐ Betonkies gewaschen 0/16 Art. 20001 · 900 kg · selbst in Säcke/Kübel, Privatpreis 60.–/m³ bestätigen	0.5 m³	30.00

Fahrt K4 · Kieswerk Tägerhard

CHF 31.20

Do 15.10.

861 kg

Tägerhardstrasse 151, 5430 Wettingen 2.8 km Offen: 07:00–12:00 · 13:00–16:45 Tel. 056 426 70 45

861 / 900 kg Planungsgrenze

ARTIKEL · GEWICHT	MENGE	CHF
☐ Betonkies gewaschen 0/16 Art. 20001 · 486 kg · selbst in Säcke/Kübel, Privatpreis 60.–/m³ bestätigen	0.27 m³	16.20
☐ Sand gewaschen 0/4 Art. 40001 · 375 kg · selbst in Säcke/Kübel, Privatpreis 60.–/m³ bestätigen	0.25 m³	15.00

Optional / später

Regenhut Ø150 Edelstahl (Hornbach Art. 5860174, CHF 134.40, ca. 8 Tage Lieferzeit) · Steintrennmaschine mieten nur ohne Winkelschleifer (OBI CHF 120/Tag) · Keramikfasermatte 25 mm online (Dämm-Upgrade) · Deponie Aushub Tägerhard ca. CHF 22 (oder Aushub im Garten verteilen).

Häkchen werden nur auf diesem Gerät gespeichert.